

## Rekonstrukce „Učebního střediska MŠMT Richtrovy boudy“ v Peci pod Sněžkou

Investor:	MŠMT ČR , Karmelitská 7, 118 12 Praha
Objednatel:	Učební středisko MŠMT Richtrovy boudy, Pec pod Sněžkou, zastoupené paní Dagmar Tyrnerovou a paní Lenkou Janouškovou, DiS.- vedoucí střediska
Generální projektant:	I.a II. etapa : Grafic, projekční kancelář, v.o.s. Vrchlabí
Generální dodavatel :	I. etapa : T-Stavby Vrchlabí, s.r.o. II. etapa: BAK, a.s. Trutnov
Rozhodující subdodavatelé :	II. etapa: Stavební společnost s.r.o. Hostinné Butasplyn, s.r.o. Nová Paka Quercus nábytek, s.r.o. Zlín
Technický dozor :	I. etapa : Ing. Roman Charvát II. etapa : Stavební a inženýrská spol. SPS, s.r.o. Praha
Termíny realizace:	I. etapa : červen 2000 – listopad 2001 II. etapa : červen 2006 – září 2008

Rekonstrukce učebního střediska Richtrovy boudy měla za cíl celkovou přestavbu původního, stavebně a provozně nevyhovujícího objektu. V I. etapě byla přestavěna zejména východní část hlavní budovy, ve II. etapě byly přestavěny a opraveny zbývající části.

Celková rekonstrukce znamenala odstranění dožilých a staticky nevyhovujících konstrukcí, statické zajištění ponechaných nosných konstrukcí, vybudování nových částí objektu, tj. zejména celé západní části hlavní budovy a nástavby a přístavby personální části, celkovou dispoziční změnu budovy, její zateplení a upravení zpevněných ploch.

Objekt je nově dispozičně rozdělen na hlavní budovu a na jižní personální část. V hlavní budově se nachází pokoje pro hosty, z nichž část je vybavena sociálním zařízením a dále zázemí pro hosty, tj. jídelna, bar, společenské místnosti a lyžárna. V personální budově jsou zrekonstruovány pokoje pro personál, kuchyně a provozně technické části střediska.

Veškeré práce na rekonstrukci byly ztíženy skutečností, že objekt se nachází v II. zóně Krkonošského národního parku v nadmořské výšce 1138 m n.m. Provádění stavebních prací ztěžovaly klimatické podmínky a byla zde snaha o minimální dopad

stavby na okolní přírodu. Průběh rekonstrukce musel být organizován tak, aby po dobu přerušení prací v zimním období nedošlo k poškození rozestavěné budovy.